

Opdrachtbevestiging

1. Bouwkundig

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
8.3.06.394.01	<p>Extra casco badkamer tweede verdieping</p> <p>Op de tweede verdieping wordt een extra casco badkamer gecreëerd. De indeling van de 2de verdieping wijzigt conform woningplattegrond.</p> <ul style="list-style-type: none"> Het (ver)plaatsen en opdikken van een gibo wand Het plaatsen van een badkamerdeur (conform de technische omschrijving) Het verplaatsen van de wasmachine / droger aansluiting. Het aanbrengen van een afgedopte water- en rioleringsleidingen t.b.v. een toilet, douche- en wastafelcombinatie Het aanbrengen van een afzuigpunt t.b.v. de ventilatie Het aanbrengen en aanpassen van vloerverwarming t.b.v. de badkamer Het verplaatsen van de vloerverwarmingsverdeler, inclusief stopcontact Het aanbrengen van een stopcontact voor een elektrische radiator Het aanbrengen van een wandlichtpunt op constante stroom boven de spiegel Het aanbrengen van een enkel stopcontact naast de wastafel Het aanbrengen van een plafondlichtpunt met schakelaar in de badkamer Het verplaatsen van het plafondlichtpunt, stopcontact en schakelaar van de techniek ruimte Het verplaatsen van de rookmelder, plafondlichtpunt, stopcontact en schakelaar op de overloop 		Definitief 30-11-2023	1	€ 6.250,00

Via de Warehouse kan het sanitair en tegelwerk uitgezocht worden.

** De mogelijkheid om de extra badkamer via de Warehouse uit te zoeken is alleen mogelijk in overleg met je wooncoach omdat dit afhankelijk is van de voortgang van de bouw.*

2. Elektra

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
2.0.01	<p>Verplaatsen aansluitpunt</p> <p>Een aansluitpunt wordt van de standaard positie naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte verplaatst. Dit geldt voor b.v. lichtpunten (wand of plafond), wandcontactdozen, schakelaars, cai/data-aansluiting en loze leidingen.</p>	Appartement	Definitief 30-11-2023	2	€ 180,00
2.1.00	<p>Extra dubbele wandcontactdoos (duo- horizontaal)</p> <p>Een extra dubbele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht.</p> <p>De wandcontactdoos wordt op de standaard hoogte aangebracht (tenzij op tekening anders aangegeven)</p>	Appartement	Definitief 30-11-2023	2	€ 530,00
2.1.22	<p>Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel</p> <p>Op de buitengevel wordt een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos wordt standaard wit uitgevoerd (andere kleur is geen optie). Een elektrapunt kan allen worden aangebracht op het metselwerk. Op een andere type gevelbekleding is dit niet mogelijk.</p>	Appartement	Definitief 30-11-2023	1	€ 295,00
2.3.13	<p>Extra enkelvoudige DATA-aansluiting</p> <p>Een enkelvoudige DATA-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De DATA-aansluiting wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd (UTP CAT6E), maar niet aangesloten in de meterkast. De data aansluiting wordt op de standaard hoogte aangebracht (tenzij anders op tekening aangegeven).</p>	Appartement	Definitief 30-11-2023	2	€ 790,00

3. Verwarming en ventilatie

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
3.4.91	Puls-schakelaar t.b.v. afzuigstelsysteem (badkamer) Er wordt een bedrade puls schakelaar t.b.v. het afzuigstelsysteem (WTW) in de badkamer geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om ook vanuit de badkamer het afzuigstelsysteem (WTW) te bedienen. Deze schakelaar wordt boven de bestaande lichtschakelaar van de badkamer geplaatst.	Appartement	Definitief 30-11-2023	2	€ 470,00

4. Loodgieterswerk

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
4.3.10	Buitenkraan In de gevel wordt een buitenkraan aangebracht op een hoogte van ca. 600 mm vanaf het maaiveld/balkonvloer. De buitenkraan is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast. Een buitenkraan kan allen worden aangebracht op het metselwerk. Op een andere type gevelbekleding is dit niet mogelijk. De installateur zal de opgegeven positie beoordelen.	Appartement	Definitief 30-11-2023	1	€ 540,00
4.3.11	Afvoer tbv bad Het aanbrengen van een afgedopte afvoer t.b.v. het plaatsen van een bad in de badkamer. In een latere fase kan de keuze gemaakt worden of de badkamer door de bouw afgebouwd moet worden (via de Warehouse) of dat er voor casco wordt gekozen. Een warm- en koudwater aansluiting zit niet in deze optie meegenomen. Bij een Warehouse offerte wordt het warm en koud water extra meegenomen en bij casco dien je het zelf aan te brengen. Middels een aftakking van een bestaande waterleiding kan dit gerealiseerd worden. De positie douche en wastafel blijven standaard. * De optie om de badkamer via de bouw af te laten bouwen is alleen mogelijk in overleg met je wooncoach omdat dit afhankelijk is van de voortgang van de bouw.	Appartement	Definitief 30-11-2023	1	€ 335,00

6. Keuken

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
6.1.00	Standaard keuken installatiepunten 21-10-2022 De keukeninstallatiepunten worden conform de 0-tekening van Bruynzeel Keukens uitgevoerd. d.d. 21-10-2022	Appartement	Definitief 30-11-2023	1	Standaard

Totaalprijs goedgekeurde en definitieve keuzes € 9.390,00

Opdrachtbevestiging € 9.390,00

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Met deze opdrachtbevestiging komen alle vorige versies te vervallen.